

| REV | DESCRIPTION | DATE |
| --- | --- | --- |
| A | QUOTE | 02/27/2026 |

# MPD-CD1-BS.60AB-DE25SZ-GL-3.C04-4.N10-M1

LARSON ELECTRONICS®




| | | | |
|---|---|---|---|
| LARSON ELECTRONICS<br>9419 E US HWY 175,<br>KEMP, TX 75143 | TITLE: MPD-CD1-BS.60AB-DE25SZ-GL-3.C04-4.N10-M1 | | |
| | DRAWN BY: L.Calib | DATE: 02-27-2026 | REV: A |
| | CHECKED BY: | SHEET #: 1 OF 2 | DRAWING #: 101 |




| TAGS | QTY | CATALOG | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| J1-101.33<br>J1-101.42<br>J1-101.51 | 3 | UNV00008818 | CS6369 50A 250V 3P RECEPTACLE |
| 2 HOLE GRND LUG | 1 | UNV00007136 | 2 HOLE GROUND LUG |
| J2-102.06<br>J2-102.13<br>J2-102.20<br>J2-102.27 | 4 | UNV00014533 | 5-20R 1P 20A 125V GFCI RECEPTACLE |
| CB1-101.33<br>CB1-101.42<br>CB1-101.51 | 3 | UNV00014731 | 2P 250V 50A DIN RAIL MOUNT MCCB UL489 |
| CB1-101.07 | 1 | UNV00015180 | 3P 60A 600V UL489 MCCB |
| CB2-102.06<br>CB2-102.13<br>CB2-102.20<br>CB2-102.27 | 4 | UNV00017491 | 1P 125V 20A 10KA UL489 DIN RAIL MOUNT BREAKER |
| CB1-101.07A | 1 | UNV00014727 | 3P 100A 240/480VAC MCCB |
| PD 1<br>PD 2<br>PD 3 | 3 | UNV00015084 | POWER DISTRIBUTION BLOCK 175 A 600V 1-4 OPENING |
| GROUND BAR KIT | 1 | UNV00013942C | GROUND BAR KIT |
| CBL1-101.07 | 1 | UNV00007446 | 6/4 SOOW CABLE |
| XF1-101.10 | 1 | UNV00003220 | 25KVA 240/480V -120/240V 1PH N3R TRANSFORMER |

LARSON ELECTRONICS

9419 E US HWY 175,
KEMP, TX 75143

TITLE: MPD-CD1-BS.60AB-DE25SZ-GL-3.C04-4.N10-M1

| DRAWN BY | DATE | REV |
|---|---|---|
| L.Calib | 02-27-2026 | A |
| CHECKED BY | SHEET # | DRAWING # |
| | 2 OF 2 | 102 |